# НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ СВРК ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ № 1 И №2 ТЯНЬВАНЬСКОЙ АЭС

Саунин Ю.В., Добротворский А.Н., Семенихин А.В.

ОАО "Атомтехэнерго",

Нововоронежский филиал "Нововоронежатомтехэнерго", г. Нововоронеж

#### Введение

В настоящее время при строительстве новых энергоблоков АЭС рассматриваются главным образом проекты энергоблоков с реакторами нового поколения типа ВВЭР повышенной безопасности. К числу проектных решений, повышающих безопасность, надежность и эффективность эксплуатации энергоблоков с ВВЭР является включение в состав системы внутриреакторного контроля (СВРК) программно-технических средств, обеспечивающих выполнение этой системой защитных функций по локальным внутриреакторным параметрам.

Позитивные качества, которые приобретаются с расширением состава функций СВРК новых поколений и усложнением алгоритмов функционирования сопряжено вместе с тем для первых энергоблоков с естественными трудностями ввиду отсутствия референции, как при проведении пусконаладочных работ на этапах ввода в эксплуатацию, так и при сопровождении и эксплуатации системы в ходе промышленной эксплуатации. По результатам пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 Тяньваньской АЭС с реакторами ВВЭР-1000 (проект РУ В-428) сообщается о первом практическом опыте выполнения системой внутриреакторного контроля защитных функций в предусмотренном проектом объеме. Эти функции обеспечивают формирование сигналов защиты (предупредительной и аварийной) по внутриреакторным локальным параметрам (максимальное линейное энерговыделение ТВЭЛ и запас до кризиса теплообмена) и их передачу для исполнения в систему управления и защиты реактора.

Для оценок работы защитных функций использовались данные, полученные на разных этапах ввода в эксплуатацию и в разных режимах работы реакторной установки. Представлено сравнение данных по упрощенным моделям в программно-техническом комплексе защиты СВРК, где формируются сигналы защиты, и данных вычислительного комплекса СВРК верхнего уровня, где выполняются полномасштабные расчеты по восстановлению поля энерговыделения в активной зоне. В докладе рассматриваются и обсуждаются основные результаты оценки работы защитных функций, полученных по данным на разных этапах ввода в эксплуатацию и при разных режимах работы реакторной установки.

#### Основные проектные решения

Включение в СВРК защитных функций по локальным внутриреакторным параметрам стало возможным благодаря внедрению современных программно-технических средств и информационных технологий, а также накопленному многолетнему опыту эксплуатации СВРК разных модификаций [1 - 5], использующих для контроля энерговыделения в активной зоне датчики прямой зарядки (ДПЗ). Для энергоблоков №1, 2 Тяньваньской АЭС реализация в СВРК функций формирования сигналов защит по локальным внутриреакторным параметрам обеспечивалась следующими факторами:

- размещение в активной зоне в 54 тепловыделяющих сборках (ТВС) каналов нейтронных и температурных измерений (КНИТ) с 7-ю ДПЗ в каждом, которые равномерно расположены по высоте топливной части;
- использование апробированных корректирующих фильтров для устранения инерционности ("запаздывания") токов ДПЗ в быстропротекающих процессах при динамических режимах работы реакторной установки;

- обеспеченность измерений теплотехнических параметров с требуемой точностью и надежностью, используемых в алгоритмах расчетов;
- отработанные на референтных энергоблоках алгоритмы и программное обеспечение по восстановлению поля энерговыделения в активной зоне;
- использование современных программно-технических средств, соответствующих классу 2 НУ по ОПБ-88/97.

Поскольку в проекте РУ В-428 применена 4-х канальная структура систем безопасности, то исходя из этой структуры, 54 КНИТ разделяются на 4 канала, сигналы, которых заводятся в разнесенные по разным помещениям систем безопасности стойки нижнего уровня СВРК программно-технического комплекса защиты (ПТК-3). При этом каждая стойка ПТК-3 способна только по своим датчикам с определенной погрешностью формировать сигналы защит, так как КНИТ, входящие в нее, равномерно распределены по активной зоне (см. рис.1). В нормальном режиме эксплуатации каждая стойка ПТК-3 получает полную информацию от датчиков энерговыделения в активной зоне, т.к. все ПТК-3 соединены по локальной сети типа САN.




Рис.1. Распределение КНИТ по стойкам ПТК-3 СВРК (1 — стойка №1, 2 - стойка №2, 3 - стойка №3, 4 - стойка №4)

Исходя из особых требований к аппаратуре систем, выполняющих защитные функции, расчет значений линейных энерговыделений максимально напряженных ТВЭЛ (ЛЭВ) и запасов до кризиса теплообмена (DNBR) в ПТК-3 проводится на основании упрощенного алгоритма восстановления поля энерговыделения в каждой из 163 ТВС в семи слоях по высоте активной зоны. Такой алгоритм должен позволять с запаздыванием не более двух секунд обнаружить превышение допустимых пределов локальными параметрами (например, при "самоходе" органов регулирования системы управления и защиты или при ошибочных действиях оператора реакторной установки) и выдать сигнал автоматической защиты [2, 5]. Более полное восстановление поля энерговыделения в пространстве 163х16, основанное на математической модели, включающей в себя совместное решение уравнения связи результатов измерения с искомым полем и уравнением диффузии нейтронов в разностном виде, проводится в вычислительном комплексе верхнего уровня (ВК ВУ) СВРК.

В наиболее общем виде алгоритм контроля ЛЭВ в ПТК-3 представляет собой преобразование 54х7 показаний токов ДПЗ (или меньшего количества в случае отбраковки ряда показаний) в линейное энерговыделение в 163х7 объемах активной зоны. Такое преобразование основано на использовании "функции влияния", под которой (см. рис.2)

подразумевается зависимость спада возмущения нейтронного потока от расстояния между центром ТВС, являющейся эпицентром возмущения, и датчиком, контролирующим это возмущение.




Рис.2. Функция влияния

В соответствии с данным алгоритмом линейное энерговыделение для каждой ТВС в любом слое вычисляется как линейная комбинация энерговыделения в этом слое в соседних 4-х ДПЗ:

$$\overline{A}_{ij} = \frac{\sum_{N(m)=1}^{n} A_{ijm} q_{jm} \eta_{im}}{\sum_{N(m)=1}^{n} q_{jm} \eta_{im}}$$
(1)

где  $A_{ijm}$  определяется как:

$$A_{ijm} = \frac{KK_{ij} \cdot KV_{ij}}{N_{mean} \cdot KV_{im}} \cdot \lambda_{im} \cdot Y_{im}$$
(2)

где:  $q_{jm}$  — значение коэффициента влияния, исходя из функции влияния;  $\eta_{im}$  - признак достоверности ДПЗ;  $KK_{ij}$  — коэффициент нагрузки максимально напряженного твэла;  $KV_{ij}$  и  $KV_{im}$  — коэффициенты объемной неравномерности для контролируемой ТВС и ТВС с ДПЗ;  $\lambda_{im}$  и  $Y_{im}$  — чувствительность и корректированный ток ДПЗ соответственно;  $N_{m\theta 34}$  - количество твэлов в ТВС; m — индекс номера канала, i — индекс ТВС, j — индекс слоя.

Поскольку существует вероятность, что по отдельному показанию тока ДПЗ может быть достигнута уставка срабатывания защиты по причине, не связанной с реальными изменениями в активной зоне, то в ПТК-З применена логика "своего голоса". По этой логике при достижении уставки защиты в отдельной ТВС сигнал защиты в данном ПТК-З

сформируется, если одновременно будет достигнута уставка в контролируемой ТВС и в соседней ТВС с ДПЗ, принадлежащему данному ПТК-3.

Значения уставок защит по ЛЭВ определяются конструктором реакторной установки при обосновании безопасности. Для энергоблока с реакторной установкой В-428 уставки защиты по ЛЭВ были заданы следующим образом: 448 Вт/см для слоев от низа активной зоны до ее середины, а затем линейное уменьшение с реперной точкой 360 Вт/см на высоте 80 % от низа активной зоны. Уставки по ЛЭВ для максимально-напряженного ТВЭЛ в активной зоне могут быть изменены при обновлении настроечной информации на уставки по ЛЭВ для максимально-напряженного периферийного ТВЭЛ или для ТВЭЛ с уран-гадолиниевым топливом. При изменении количества петель с работающими ГЦН производится коррекция уставок умножением существующих уставок на понижающий коэффициент: 0,76 – для режима с 3-мя работающими ГЦН; 0,59 – для режима с 2-мя работающими ГЦН в противоположных петлях и 0,46 – для режима с 2-мя работающими ГЦН в смежных петлях.

Алгоритм расчета запаса до кризиса теплообмена в 7x163 участках активной зоны в ПТК-3 в общем виде состоит в определении критического теплового потока  $Q^{\kappa p}_{ij}$  [6] и его отношения к текущей линейной мощности наиболее напряженного твэл  $\overline{A}_{ij}$  (1, 2) с учетом геометрии поверхности теплообмена и методических погрешностей:

$$DNBR_{ij} = K \frac{Q_{ij}^{\kappa p}}{\overline{A}_{ij}}$$
 (3)

$$K = \frac{\pi \cdot d \cdot (1 - K_f)}{K_a} \tag{4}$$

$$Q_{ij}^{\kappa p} = f_F \cdot 0.795 \cdot ((1 - X_{ij})^{0.105 \cdot P_{\theta x} - 0.5}) \cdot (\rho \omega)^{0.311 \cdot (1 - X_{ij}) - 0.127} \cdot (1 - 0.0185 \cdot P_{\theta x})$$
 (5)

где: d — диаметр твэла;  $K_f$  - погрешность формулы для критического теплового потока;  $K_q$  - коэффициент запаса по мощности;  $f_F$  - форм-фактор;  $X_{ij}$  - относительная энтальпия;  $P_{\theta x}$  - давление на входе в активную зону;  $\rho \omega$  - средняя массовая скорость теплоносителя в ячейках ТВС.

Как видно из формулы (5) критический поток является функцией от давления на входе  $P_{\text{ex}}$  в активную зону, относительной энтальпии  $X_{ij}$  в точке по высоте и массовой скорости теплоносителя  $\rho \omega$ . В свою очередь относительная энтальпия является функцией линейного энерговыделения  $\overline{A}_{ij}$ , давления  $P_{\theta x}$  на входе в активную зону и температуры  $T_i^{\theta x}$  на входе в ТВС:

$$X_{ij} = \frac{I_{ij}(\overline{A}_{ij}, \rho\omega) + I_i^{\theta x}(T_i^{\theta x}, P_{\theta x}) - I'(P_{\theta x})}{I''(P_{\theta x}) - I'(P_{\theta x})}$$
(6)

где:  $I_{ij}$ ,  $I_i^{\theta x}$  - энтальпия воды на данном участке ТВС и на входе в ТВС; I', I'' - энтальпия воды и пара на линии насыщения.

Следует отметить, что температура на входе в ТВС также является расчетной величиной, которая определяется с учетом расхода теплоносителя в петлях 1 контура, темпе-

ратуры в холодных нитках петель и коэффициентов влияния температур в холодных нитках петель на входную температуру. Для определения коэффициентов влияния в составе комплексных испытаний СВРК проводятся испытания по определению температурного поля теплоносителя на входе в активную зону [7]. Кроме этого, расчетными величинами, влияющими на формирование сигналов защит, и которые определяются в ПТК-3, являются тепловая мощность по параметрам 1 контура и расходы теплоносителя в петлях 1 контура.

## Описание выполненных работ

Для оценок готовности и правильности работы защитных функций СВРК по локальным внутриреакторным параметрам в составе комплексных испытаний СВРК на этапах ввода энегоблоков №1, 2 Тяньваньской АЭС был предусмотрен и выполнен ряд специальных испытаний, которые ранее не проводились.

На этапе физического пуска и подэтапе освоения уровня мощности 25-30% от номинальной мощности этапа энергетического пуска были проведены испытания по проверке режима передачи настроечной информации из ВК ВУ в ПТК-3. Целями выполнения этих испытаний являлось подтверждение работоспособности штатного режима в состояниях наиболее близким к состояниям начала работы функций защит. В ходе испытаний по всем проектным каналам передавались специально подготовленные тестовые пакеты, и оценивалось соответствие передаваемой и принимаемой информации, а также временные характеристики и отображение сервисной информации.

На подэтапе освоения уровня 25-30% от номинальной мощности этапа энергетического пуска проводились испытания по проверке формирования и передачи в систему аварийной и предупредительной защиты (АЗ-ПЗ) сигналов защиты по внутриреакторным параметрам. Данные испытания являлись наиболее важными из всех испытаний, которые проводились до начала работы защитных функций в штатном режиме, ввиду отсутствия возможности подачи на вход ПТК-З в автономном режиме всего пакета исходной информации. Этот пакет должен состоять из более 400 различных сигналов и соответствовать определенному реальному состоянию для данной топливной загрузки активной зоны. При активном участии разработчиков системы определилась следующая методика испытаний по проверке формирования и передачи в систему АЗ-ПЗ сигналов защит:

- поочередное проведение проверки для всех стоек ПТК-3, для исключения возможности ложного срабатывания защит;
- в проверяемой стойке посредством специальной предварительной корректировки и передачи пакета настроечной информации имитируется увеличение текущей мощности реактора более 30 % от номинальной мощности и достигается переход в режим работы защит по локальным внутриреакторным параметрам;
- посредством специальной предварительной корректировки и передачи пакета настроечной информации снижается значение соответствующей уставки и последовательно проверяется формирование и передача сигналов ПЗ и АЗ по локальному энерговыделению по основным и резервным каналам;
- аналогично проводится проверка формирования и передачи сигналов защит в проверяемой стойке по запасу до кризиса теплообмена.

На всех подэтапах энергетического пуска и опытно-промышленной эксплуатации в стационарных режимах работы на разных уровнях мощности реактора проводилась проверка функций контроля состояния реакторной установки и достоверности выходной информации СВРК. Целью данных проверок является оценка достоверности информации по измеряемым и расчетным параметрам, которые задействованы в алгоритмах работы функций защит по локальным внутриреакторным параметрам: токи ДПЗ, давления и перепады давления, температуры, расходы, состояние основного оборудования и т.д. При данных проверках проводится сравнение информации по однотипным и параллельным каналам контроля, а также сравнение с режимными значениями, оценка устойчивости

информации и работа архивных функций. Оценка непосредственно параметров внутриреакторных защит проводилась сравнением с аналогичными параметрами, рассчитанными в ВК ВУ, а также определением их соответствия реальному режиму работы реакторной установки при проверках.

При проведении динамических испытаний, связанных с отключениями ГЦН, проводилась проверка функций контроля состояния реакторной установки и достоверности выходной информации СВРК в переходных режимах. Целью данных проверок, в основном, являлось оценка работоспособности и правильности алгоритмов защитных функций при изменении режимов работы реакторной установки.

#### Результаты испытаний и их обсуждение

При всех испытаниях по проверкам режима передачи настроечной информации была подтверждена работоспособность и правильность работы данного режима. По результатам работ, выполненных на энергоблоке №1, было показано, что проверку данного режима в рабочих условиях достаточно проводить только на этапе энергетического пуска непосредственно перед проведением и во время проведения проверки правильности формирования и передачи сигналов защит по локальным внутриреакторным параметрам. Работы при вводе в эксплуатацию энергоблока №2 выполнялись уже с данным решением.

Результаты испытаний по проверкам правильности формирования и передачи сигналов защит по локальным внутриреакторным параметрам показали, прежде всего, безусловную необходимость их проведения и правильность выбранной методологии. На энергоблоке №1 при первой проверке было выявлено, что сигналы защит формируются в ПТК-3, но не передаются в систему А3-ПЗ. При выяснении причин были выявлены ошибки в подключении разъемов на стойках ПТК-З из-за несоответствий в технической документации. При повторных испытаниях после внесения изменений в схемы подключений разъемов выявилось несоответствие сигналов по ЛЭВ и DNBR в CBPК и в системе АЗ-ПЗ. Это проявлялось в том, что сигнал, сформированный в СВРК по ЛЭВ, в системе АЗ-ПЗ воспринимался как сигнал по DNBR и, соответственно, наоборот. При анализе причин выявилась неправильная коммутация сигналов во внешних разъемах стоек ПТК-3. Из-за необходимости внесения изменений в программно-технические средства ПТК-3 данные испытания были повторены ещё несколько раз. Такие результаты дают основания для того, чтобы при промышленной эксплуатации данные испытания были отнесены к периодическим эксплуатационным испытаниям систем, важных для безопасности. Проведение испытаний должно предусматриваться не реже одного раза в каждой кампании возможно в ограниченном объеме (например, проверка формирования и передача только в одной стойке или только по одному из сигналов), но с каждой последующей проверкой должны изменяться проверяемые стойки или сигналы.

Результаты проверок параметров внутриреакторных защит в стационарных режимах представлены в таблице 1. В этой таблице показаны значения параметров по данным ПТК-3 и ВК ВУ, полученные для энергоблоков №1, 2 при освоении одинаковых уровней мощности. Из представленных данных видно, что для стационарных режимов, которые являются основными эксплуатационными режимами работы энергоблока, по ЛЭВ различие значений в ПТК-3 и ВК ВУ не превышает 5 Вт/см. Это различие меньше погрешности 5 %, которая определена для ЛЭВ в проекте. По DNBR наибольшее различие составляет 0,5, что также меньше погрешности 17 %, определенной в проекте для DNBR.

Мощность, % Nном	Энерго	блок №1	Энергоблок №2			
	ЛЭВ (ПТК-3 / ВУ), Вт/см	DNBR (ПТК-3 / ВУ)	ЛЭВ (ПТК-3 / ВУ), Вт/см	DNBR (ПТК-3 / ВУ)		
75	241 / 240	5,7 / 5,4	240 / 242	4,7 / 5,2		
90	269 / 267	4,4 / 4,1	323 / 328	3,2 / 3,5		
100	237 / 236	3,5 / 3,9	333 / 330	3,1 / 3,1		

На рис.3 представлено поведение основных параметров энергоблока и защит по ЛЭВ при динамическом испытании режима отключения 2-х ГЦН из 4-х работающих на энергоблоке №1.




Рис.3. Изменение основных параметров энергоблока и локальных защит по ЛЭВ при отключении 2-х ГЦН из 4-х работающих

Как видно из рисунка после отключения 2-х ГЦН началась медленная разгрузка блока с мощности 73 % до 40 %, а на 30 секунде в соответствии с проектным алгоритмом функционирования защит по ЛЭВ произошло скачкообразное уменьшение уставки по ЛЭВ умножением номинального значения на 0,59. В этот момент мощность реактора еще составляла 60% от номинальной мощности, что выше эксплуатационного значения для стационарного режима, и наименьший запас до уставки предупредительной защиты второго рода составил 3 Вт/см. Очевидно, что изменение уставки по ЛЭВ произошло до завершения переходного процесса, связанного с разгрузкой энергоблока регулятором ограничения мощности реактора. Чтобы при аналогичных режимах избежать возможного ложного срабатывания защит, было предложено откорректировать время задержки исходя из реальных данных, полученных при анализе выбегов ГЦН. В ходе дальнейших работ главный конструктор реакторной установки установил время задержки на 80 сек.

На рис.4 представлено поведение параметров защит по DNBR при динамическом испытании режима с отключением ГЦН на энергоблоке №1. Как видно из рисунка, поведение DNBR в ПТК-3 и ВК ВУ различно, а именно, перед разгрузкой значение больше на ВК ВУ, а после разгрузки наоборот. Анализ данных и алгоритмов функционирования показал, что отмеченное обстоятельство связано с особенностью расчета DNBR в ПТК-3 исходя из подключений внешних связей. Особенность заключается в том, что в отличие от ВК ВУ в ПТК-3 не заводится сигнал от датчика перепада давления на реакторе, и поэтому значение перепада давления на реакторе вводится как константа, равная номинальному значению для режима работы со всеми ГЦН (0,392 МПа). Кроме этого, при расчете DNBR используется значение давления на входе в активную зону, что некорректно учитывает изменение давления теплоносителя по высоте активной зоны. Для устранения этого недостатка, было предложено откорректировать значение данной константы, взяв ее уменьшенное значение  $(0,1-0,2 \text{ M}\Pi a)$ , но главным конструктором реакторной установки было принято решение об обнулении данной константы для увеличения консерватизма. В результате, в дальнейшем значение DNBR в ПТК-3 было всегда меньше значения в ВК ВУ.




Рис.4. Изменение DNBR в ПТК-3 и ВК ВУ СВРК при отключении ГЦН

При испытаниях с отключениями ГЦН на подэтапе освоения номинальной мощности энергоблока №1 был отмечен переход уставок по ЛЭВ без задержки по времени в одном подканале ПТК-3 стоек 1-3 и в обоих подканалах стойки 4. Результатом этого стало срабатывание защиты по 4 каналу. Выполненный анализ показал, что в данном случае причинами были ошибки в ссылках программ функционирования, допущенных при корректировках по результатам предыдущих испытаний.

Существенным событием в ходе выполнения работ на энергоблоке №2 стало срабатывание аварийной защиты по ЛЭВ при динамических испытаниях режима отключения одного ГЦН из 3-х работающих на номинальном уровне мощности. Проектной работой всех основных регуляторов блока при данном режиме обеспечивался запас до уставок данной защиты и тем более до уставок аварийной защиты. Таким образом, это срабатывание защиты можно отнести к событию ложного срабатывания. По нашему мнению ос-

новными причинами данного ложного срабатывания являлись следующие особенности состояния ПТК-3 и проведения испытания на энергоблоке №2 по сравнению с аналогичным испытанием на энергоблоке№1:

- недостаточно обоснованное изменение уменьшающего коэффициента для уставки защиты по ЛЭВ при изменении режима работы на работу с 2-мя противоположными ГЦН (0,46 вместо 0,59);
- чрезвычайно быстрые темпы (несоответствующие проектным и среднестатистическим по всем ранее введенным в эксплуатацию энергоблокам аналогичных проектов) вывода энергоблока №2 на номинальный уровень мощности, что определило характерную для первой топливной загрузки сильную неравномерность энерговыделения в начале кампании на номинальном уровне мощности.

Вместе с тем следует отметить, что с учетом отмеченных особенностей, как показали последующие расчеты с имитацией данного режима, работа защитных функций не вызвала бы ложного срабатывания аварийной защиты.

В таблице 2 приведены значения параметров защит в ПТК-3 и ВК ВУ в нестационарных режимах работы реакторной установки до начала, и после завершения переходных процессов при ряде динамических испытаний.

Таблица 2 Параметры внутриреакторных защит в нестационарных режимах работы

Наименование	Время	Мошность Положение		ЛЭВ		DNBR			
испытания		, %Ином	ОР СУЗ			(Вт/см)			
					ПТК	ВУ	ПТК	ВУ	
			H10	Н9	Нупз	-3		-3	
Отключение 1 из 4 ГЦН	Исходное	100,2	86	КВ	КВ	239	239	3,3	3,9
(Блок №1)	Через 8 мин	29,5	51	КВ	КН	77	80	14,5	16,3
Отключение 1 из 4 ГЦН	Исходное	100,5	85	КВ	КВ	329	325	3,1	3,6
(Блок №2)	Через 2 мин	53,5	КВ	КВ	15	173	175	5,2	5,7
Отключение 1 из 3 ГЦН	Исходное	64,8	82	КВ	КВ	153	155	5,5	6,4
(Блок №1)	Через 5 мин	50,7	77	КВ	КВ	131	131	5,4	6,3
Отключение 1 из 3 ГЦН	Исходное	64,3	75	КВ	КВ	223	223	4,9	5,7
(Блок № 2)	Через 1 мин	48,9	60	КВ	КВ	183	182	5,0	5,8
Отключение 2 из 4 ГЦН	Исходное	100,1	88	КВ	КВ	242	242	3,3	3,7
(Блок №1)	Через 5 мин	33,7	74	КВ	КН	83	85	8,4	9,1
Сброс элек- трической на-	Исходное	100,3	87	КВ	КВ	260	260	3,3	3,7
грузки на 400 МВт (Блок №1)	Через 5 мин	37,9	17	67	КН	84	89	11,8	13,5
Сброс элек- трической на-	Исходное	100,1	80	КВ	КВ	336	331	3,0	3,5
грузки на 400 МВт (Блок № 2)	Через 4 мин	60,8	31	80	КН	233	235	5,5	6,4

По представленным данным видно, что, как и в стационарных режимах, различия в значениях в ПТК-3 и ВК ВУ не превышали проектных погрешностей при любых разгруз-

ках энергоблоков с изменениями положения органов регулирования СУЗ, которые наблюдались в ходе динамических испытаний. Аналогичный вывод был получен и по анализу данных, полученных при испытаниях по измерению нейтронно-физических характеристик.

На основании полученных практических результатов в ходе ввода в эксплуатацию энергоблоков №1, 2 Тяньваньской АЭС для повышения качества и надежности работы функций защит по локальным внутриреакторным параметрам представляется необходимым следующее:

- 1. Усовершенствовать алгоритм расчета режима работы петли 1 контура с учетом реального выбега ГЦН (по экспериментальным кривым, получаемым при теплогидравлических испытаниях с помощью системы пусконаладочных измерений) и использования перепада давления на ПГ вместо дискретного сигнала состояния ГЦН и электрической мощности ГЦН.
- 2. Исключить учет электрической мощности ГЦН в алгоритме расчета тепловой мощности реактора, т.к. данный алгоритм не в полной мере соответствует основному алгоритму расчета тепловой мощности, который используется при обработке результатов испытаний по сведению тепловых балансов.
- 3. В принятых алгоритмах защита по DNBR очень жестко связана с защитой по ЛЭВ (из-за единого параметра линейного энерговыделения), что делает маловероятным возможность формирования сигнала по DNBR без сигнала по ЛЭВ, за исключением режима после отключения ГЦН с 30 по 80 секунду, когда будут еще высокими уставки по ЛЭВ. По нашему мнению, при уменьшении уставок следует учитывать то, что основной защитой должен служить сигнал по DNBR. В испытании, приведшем к ложному срабатыванию АЗ, значение DNBR было ~5,0 (см. таблицу 2). Например, это можно сделать, если принять уставки плавающими и включить учет значения офсета или интегральной мощности твэла.
- 4. Включить в алгоритм расчета DNBR использование текущего значения перепада давления на реакторе и учитывать изменение давления по высоте активной зоны.
- 5. С учетом обязательного выполнения испытаний по определению температурного поля на входе в активную зону и их включения в состав комплексных испытаний СВРК принять однозначное решение о применимости алгоритма расчета температуры на входе в ТВС с использованием коэффициентов влияния температур холодных ниток.
- 6. Необходимо выполнить разработку и включить в состав программно-технических средств СВРК штатное сервисное программное обеспечение для возможной автоматизации ряда процедур при проверках правильности формирования и передачи сигналов защит на пониженных уровнях мощности, как при вводе в эксплуатацию, так и при промышленной эксплуатации.

#### Заключение

При вводе в эксплуатацию энергоблоков №1, 2 Тяньваньской АЭС с ВВЭР-1000 получен первый практический опыт проведения пусконаладочных работ по СВРК на новых программно-технических средствах с включением принципиально новых защитных функций по внутриреакторным локальным параметрам. Выполненные работы показали необходимость включения ряда новых испытаний, связанных с проверками работы защитных функций, в состав комплексных испытаний СВРК на этапах ввода в эксплуатацию и при промышленной эксплуатации. На основании практических результатов была отработана методология проведения и анализа результатов новых видов испытаний.

Полученные оценки работы защитных функций по результатам выполненных пусконаладочных работ позволяют заключить, что, в основном, проектные решения по этим функциям были приняты правильными. Вместе с тем, исходя из выявленных замечаний, даны предложения по возможностям повышения качества и надежности работы функций защит по локальным внутриреакторным параметрам, что может быть использовано для проектов аналогичных и новых энергоблоков с ВВЭР.

## Список литературы

- 1. V.Mitin, N.Milto, M.Kuzmichev, L.Shishkov, S.Tsyganov. SPND detectors response at the control rod drop in VVER-1000. Measurements and modeling results. 16<sup>th</sup> Symposium of AER on VVER reactor physics and reactor safety. Slovakia, 2006
- 2. Митин В.И., Калинушкин А.Е., Голованов М.Н., Филатов В.П. Основные решения по модернизированной системе внутриреакторного контроля реакторов ВВЭР-1000. Материалы 6-го собрания Международного симпозиума "Измерения, важные для безопасности реакторов", Москва, 2007
- 3. Быков А.В. Реализация концепции модернизации СВРК ВВЭР-1000 АЭС Украины на базе ПО "КРУИЗ". Материалы 6-го собрания Международного симпозиума "Измерения, важные для безопасности реакторов", Москва, 2007.
- 4. Seung Hana, Ung Soo Kimb, Poong Hyun Seongb. A methodology for benefit assessment of using in-core neutron detector signals in core protection calculator system (CPCS) for Korea standard nuclear power plants (KSNPP). Annals of Nuclear Energy. Volume 26, Issue 6, April 1999, Pages 471-488.
- 5. Обоснование и анализ функции надежности функций защит по локальным параметрам. Отчет. РНЦ "Курчатовский Институт", инв. №32/1-38-106 от 28.03.06.
- 6. Кириллов П.Л. Справочник по телогидравлическим расчетам. М., Атомэнергоиздат, 1984.
- 7. Саунин Ю.В., Добротворский А.Н., Семенихин А.В. Исследование температуры теплоносителя на входе в активную зону на примере реактора Тяньваньской АЭС (Китай). Атомная энергия, 2007, т.103, вып.2, август 2007, с.93-98.